

格式 3:

技术/服务/商务偏离表（第一标段）

序号	采购技术/服务要求	是否符合 (填“正偏离”或“无偏离”)	偏离说明（如有） (正偏离时填写最新技术或服务)
1	吸顶喇叭: 背景音乐吊顶公共广播。支持高音及低音组合、定压输出 70V-100V, 灵敏度 $\geq 90\text{dB}$, 频率响应 90-16000HZ, 喇叭尺寸 ≥ 5 寸。		
2	定压功放: 支持三路话筒输入, 三路线路输入, 一路线路输出, 其中一路话筒有默认优先功能, 高低音调节功能; 输入源支持AUX电脑接口、蓝牙、USB、FM收音机音频输入, 支持至少可独立控制的8分区输出, 便于紧急广播, 支持功率输出短路保护警告、提示音报警; 输出形式支持定压70V-120V和定阻4-16欧姆; 信噪比: 话筒 $> 70\text{dB}$, 线路 $> 76\text{dB}$; 电源: AC220, 额定功率: $\geq 800\text{W}$ 。		
3	有线鹅颈话筒: 频率响应(Hz): 40Hz-16KHz, 输出阻抗(Ω): $\leq 200\Omega$, 灵敏度: $-40\text{dB} \pm 2\text{dB}$; 有效适音距离: $\geq 50\text{cm}$, 音频线长度: ≥ 6 米双芯, 开关: 支持机械自锁。		
4	音量调节开关: 壁式安装(配暗盒、线槽), 输入容量: $\geq 30\text{W}$, 输出端口支持线路样式 5 挡旋钮。		
5	音响线: 长度约需 650 米左右, 实际以现场施工为准。使用不低于 150 芯无氧铜抗干扰音响线		
6	服务单位在入场施工前应 与采购人进行充分的沟通, 不得影响采购人现场的医疗秩序和工作。		
7	服务单位能够支持夜间施工(18:00 之后), 以配合采购人的日间工作安排。		
8	服务单位提供的多媒体货物、配件等需经过采购人验收确认后方可进行安装, 对未经采购人确认自行安装		

	的，采购人不予仍可，有权拒绝付款。		
9	项目施工时应确保双人同时进行，按要求做好个人防护、安全警示等。对需要动火作业的需依规先备案后施工。		
10	服务单位在施工中需维护好现场的环境，视情况做好地面、墙面的保护；施工过程中产生的垃圾由服务单位自行处理。		
11	项目采取全包方式。报价需包含所有货物、配件、人工（含加班费）、辅料等所有费用。		
12	项目施工前应认真做好施工人员安全教育，对施工现场的环境进行认真勘察。施工过程中的一切安全问题由服务单位自行承担，因施工造成的施工人员伤害或对采购人及其他人员、财产造成伤害和损失的须承担全部赔偿责任。		
13	免费质保服务期≥半年。		
14	合同付款方式（采购公告第 9 条第 7 点）		

注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。

比价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 年 月 日

格式 3:

技术/服务/商务偏离表（第二标段）

序号	采购技术/服务要求	是否符合 (填“正偏离”或“无偏离”)	偏离说明（如有） (正偏离时填写最新技术或服务)
1	服务单位根据采购人需求提供上门服务，对现有的 27 只硬盘进行拆装检修服务；		
2	维修前应对采购人现有硬盘执行数据全量备份，备份介质为独立移动硬盘或云存储，备份完成后需校验文件完整性，备份成功率须达 100%；		
3	维修后的硬盘读写速度需达到其标称性能的 90% 以上；		
4	硬盘维修期间服务单位应提供备用硬盘以确保采购人正常工作和电脑使用，硬盘要求如下： 4.1 SATA 3.0 固态硬盘（SSD） $\geq 480\text{G}$ ； 4.2 连续读取速度 $\geq 480\text{MB/s}$ ，连续写入速度 $\geq 450\text{MB/s}$ ，4K 随机读写 IOPS ≥ 80000 ； 4.3 支持主板 SATA 3.0 接口，尺寸适配现有台式机； 4.4 支持 Windows 10/11、macOS、Linux 等主流操作系统。		
5	免费售后服务期 ≥ 3 个月。		
6	合同付款方式（采购公告第 9 条第 7 点）		

注：供应商应在本表中对照采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“是否符合”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；若为“正偏离”的需填写最新的技术参数或服务。需附材料的请自行增加。

比价响应单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 年 月